

佛山市生态环境局

主动公开

佛环 03 环审〔2026〕96 号

佛山市生态环境局关于广东美的厨房电器制造有限公司顺德第三分厂扩建项目重新报批建设项目环境影响报告表的批复

广东美的厨房电器制造有限公司：

你单位报来由广东顺德环境科学研究院有限公司编制的《广东美的厨房电器制造有限公司顺德第三分厂扩建项目重新报批建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条第二款第（二）项、第二十二条第一款及第三款的规定，经研究，批复如下：

一、你单位对《报告表》的内容和结论负责，广东顺德环境科学研究院有限公司对《报告表》承担相应责任。

二、广东美的厨房电器制造有限公司顺德第三分厂扩建项目重新报批（以下简称项目）位于佛山市顺德区北滘镇北滘居委会三乐路 18 号二号厂房，年产烧烤架外壳 3.6 万个、烤炉 5 万个、烤箱 96 万个。项目的规模及工艺见《报告表》。

根据《报告表》的评价结论，结合佛山市生态环境局顺德分

局北滘监督管理所对《报告表》的初审意见，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范等环境保护措施，并确保污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列的性质、规模、地点进行建设，从生态环境保护角度可行。

三、你单位应按照《报告表》内容组织实施，落实相应的污染防治措施。

（一）项目生活污水经预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26—2001）第二时段三级标准与《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962—2015）表 1 的 B 级标准的较严值后排入北滘污水处理厂处理。喷淋废水、清洗废水、反冲洗废水与经“破乳沉淀+氧化+中和+沉淀+过滤”处理的废槽液一并经“物化+生化+膜分离+反渗透”处理后回用于生产线，回用率约 63.76%，反渗透浓水达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26—2001）第二时段三级标准与《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962—2015）表 1 的 B 级标准的较严值后排入北滘污水处理厂处理。

（二）落实《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367—2022）中相应控制要求，做好物料储存、转移和输送等环节挥发性有机物无组织排放控制，并采取有效废气收集处理措施，最大限度减少废气排放影响。

1. 喷粉后固化废气经设备直连收集，经“二级水喷淋+干式

过滤+活性炭吸附”装置处理后经排气筒 G1 高空排放。其中，非甲烷总烃、TVOC 有组织排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367—2022) 表 1 挥发性有机物排放限值；臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554—93) 表 2 恶臭污染物排放标准值。

2. 滴胶废气通过密闭负压收集，经活性炭吸附处理后经排气筒 G2 高空排放。其中，非甲烷总烃、TVOC 有组织排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367—2022) 表 1 挥发性有机物排放限值；臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554—93) 表 2 恶臭污染物排放标准值。

3. 丝印、固化、清洗废气通过单层密闭负压收集，经活性炭吸附处理后经排气筒 G3 高空排放。其中，总 VOCs 有组织排放执行广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/815—2010) 排气筒总 VOCs 排放限值中第 II 时段丝网印刷标准；非甲烷总烃有组织排放执行《印刷工业大气污染物排放标准》(GB 41616—2022) 表 1 规定的大气污染物排放限值；臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554—93) 表 2 恶臭污染物排放标准值。

4. 废水处理过程产生的废气经密闭收集，通过“生物滤塔”处理后经排气筒 G4 高空排放。其中，氨、硫化氢、臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554—93) 表 2 恶

臭污染物排放标准值。

5.前处理线烘干和喷粉固化工序的天然气燃烧废气分别通过排气筒 G5、G6 高空排放。其中，颗粒物、烟气黑度有组织排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078—1996)表 2 “干燥炉、窑”中的二级标准。

6.点火测试产生的燃烧废气在车间内无组织排放。厂区内 VOCs 无组织排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367—2022)表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值与《印刷工业大气污染物排放标准》(GB41616—2022)中表 A.1 厂区内 VOCs 无组织排放限值的较严值。厂界总 VOCs 无组织排放执行《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/815—2010)表 3 无组织排放监控点浓度限值。厂界臭气浓度、硫化氢和氨无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554—93)表 1 恶臭污染物厂界标准值的二级新扩改建标准。厂界二氧化硫、氮氧化物、颗粒物无组织排放执行《大气污染物排放限值》(DB 44/27—2001)中第二时段无组织排放监控浓度限值。

(三)项目南面厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348—2008)中的 4 类标准，其余厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348—2008)中的 3 类标准。

(四)项目危险废物、一般工业固体废物贮存及处置应符合法律法规及国家污染物控制标准要求。一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，并依法

处理处置；危险废物贮存场所须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）相关要求，危险废物委托有资质的单位进行处理处置。生活垃圾交由环卫部门处理。

（五）建立健全环境风险事故防范应急体系，完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案。加强污染防治、环境风险防控设施的管理和维护，切实防范环境污染事故发生。

（六）项目 VOCs（含非甲烷总烃）总排放量为 2.871 吨/年，其中有组织排放量为 2.349 吨/年，无组织排放量为 0.522 吨/年。项目二氧化硫排放量为 0.101 吨/年，氮氧化物排放量为 0.949 吨/年，化学需氧量排放量为 1.194 吨/年，氨氮排放量为 0.149 吨/年，根据《佛山市人民政府办公室关于修订佛山市排污权有偿使用和交易管理办法的通知》（佛府办〔2025〕16 号），本批复中载明的排污总量指标（VOCs 指标除外），应当在依法申领（或变更）排污许可证前，通过排污权交易取得。

四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。自《报告表》批复文件批准之日起，项目超过 5 年方决定开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，你单位应当按照有关规定办理排污许可手续（如需要办

理的),并在配套建设的环境保护设施验收合格后,方可投入生产或者使用。

佛山市生态环境局

2026年4月16日

抄送: 佛山市生态环境局顺德分局北滘监督管理所,广东顺德环境科学研究院有限公司。