

佛山市生态环境局

主动公开

佛环 0310 环审〔2023〕80 号

佛山市生态环境局关于佛山市顺德区乐彩塑料粉末有限公司搬迁扩建项目环境影响报告表的批复

佛山市顺德区乐彩塑料粉末有限公司：

你公司报来由广东泛中环保科技有限公司编制的《佛山市顺德区乐彩塑料粉末有限公司搬迁扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条第二款第（二）项、第二十二条第一款、第三款的规定，经研究，批复如下：

一、佛山市顺德区乐彩塑料粉末有限公司搬迁扩建项目选址于佛山市顺德区杏坛镇高赞工业区二环路 5 号二栋 701、702，项目年产粉末涂料 1500 吨。项目的规模及工艺见报告表内。

二、根据报告表的评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范等环境保护措施，并确保污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，从环境保护角度可行。

三、你公司应按照报告表内容组织实施。项目生活污水经三级化粪池预处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》

(DB44/26-2001) 第二时段三级标准, 经市政污水管网引入杏坛生活污水处理厂处理。项目挤出工序产生的有机废气, 污染因子 NMHC 有组织排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019) 中表 2 特别排放限值要求; 厂区内无组织排放监控点浓度执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019) 表 B.1 中的特别排放限值。项目喷涂质检工序产生的有机废气, 污染因子 TVOC 有组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022) 中的表 1 标准; 厂区内无组织排放监控点浓度执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022) 中表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值。项目挤出和试喷后固化工序产生的恶臭, 污染因子臭气浓度有组织执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 中表 2 恶臭污染物排放标准值; 无组织执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 中表 1 新改扩建项目厂界二级标准值。项目混料、磨粉工序产生的粉尘, 污染因子颗粒物有组织排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019) 中表 2 特别排放限值要求; 无组织排放《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 无组织排放监控浓度限值。项目喷涂质检工序产生的粉尘, 污染因子颗粒物无组织排放《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 无组织排放监控浓度限值。项目 VOCs 总排放量为 0.5028t/a, 其中有组织排放量为 0.2392t/a、无组织排放量为 0.2636t/a。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中的 2 类标准。项目危险废物、一般工业固体

废物贮存及处置应符合法律法规及国家污染物控制标准要求。一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，并依法处理处置；危险废物贮存场所须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求，危险废物委托有资质的单位进行处理处置。生活垃圾交由环卫部门处理。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，项目超过5年方决定开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你单位应当依照有关规定申请领取排污许可证，并在配套建设的环境保护设施验收合格后，方可投入生产或者使用。

佛山市生态环境局

2023年12月25日