

佛山市生态环境局关于广东丰明电子科技有限公司扩建项目环境影响报告表的批复

广东丰明电子科技有限公司：

你单位报来由广州颐景环保科技有限公司编制的《广东丰明电子科技有限公司扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条第二款第（二）项、第二十二条第一款及第三款的规定，经研究，批复如下：

一、你单位对《报告表》的内容和结论负责，广州颐景环保科技有限公司对《报告表》承担相应责任。

二、广东丰明电子科技有限公司扩建项目位于佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙乐路1号。按照《报告表》，本项目扩建后项目年产薄膜电容器17亿个。项目的规模及工艺见《报告表》。

根据《报告表》的评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范等环境保护措施，并确保污染物排

放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列的性质、规模、地点进行建设，从环境保护角度可行。

三、你单位应按照《报告表》内容组织实施，落实相应的污染防治措施。

（一）食堂废水经隔油设施预处理与生活污水经三级化粪池预处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入北滘污水处理厂处理。

（二）落实《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中相应控制要求，做好物料储存、转移和输送等环节挥发性有机物无组织排放控制，并采取有效废气收集处理措施，最大限度减少废气排放影响。

1.项目 A 栋厂房喷金工序产生的废气经“废气排口直连管道”收集，通过楼顶的“布袋除尘器”装置处理后引至排气筒 FQ-11623 高空排放。其中：颗粒物有组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。

2.项目 B 栋厂房喷金工序产生的废气经“废气排口直连管道”收集，通过楼顶的“布袋除尘器”装置处理后引至排气筒 G1 高空排放。其中：颗粒物有组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。

3.项目 C 栋厂房喷金工序产生的废气经“废气排口直连管道”收集，通过楼顶的“布袋除尘器”装置处理后引至排气筒 G2 高空排放。其中：颗粒物有组织排放执行广东省地方标准《大气污

染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准。

4.项目 A 栋厂房灌封胶制造(投料、混料)工序产生的废气经整室收集;封装、固化工序产生的有机废气经设备“废气排口直连管道”收集;焊接、打标工序产生的废气经半密闭集气罩收集,各股废气分别收集汇合,一并通过楼顶的“布袋除尘器+活性炭吸附”装置处理后引至排气筒 FQ-11624 高空排放。其中:颗粒物有组织排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019)表 2 大气污染物特别排放限值与广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准限值的较严值;锡及其化合物有组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准限值;NMHC 有组织排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019)表 2 大气污染物 NMHC 特别排放限值与广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)中表 1 挥发性有机物 NMHC 排放限值的较严值;臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表 2 恶臭污染物排放标准。

5.项目 B 栋厂房的封装、固化工序产生的有机废气经设备“废气排口直连管道”收集;焊接、打标工序产生的废气经半密闭集气罩收集,各股废气分别收集汇合,一并通过楼顶的“活性炭吸附”装置处理后引至排气筒 FQ-11625 高空排放。其中:NMHC 有组织排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合

排放标准》(DB44/2367-2022)中表1挥发性有机物NMHC排放限值;颗粒物、锡及其化合物有组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准限值;臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2恶臭污染物排放标准。

6.项目C栋厂房的封装、固化工序产生的有机废气经设备“废气排口直连管道”收集;焊接、打标工序产生的废气经半密闭集气罩收集,各股废气分别收集汇合,一并通过楼顶的“活性炭吸附”装置处理后引至排气筒G3高空排放。其中:NMHC有组织排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)中表1挥发性有机物NMHC排放限值;颗粒物、锡及其化合物有组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准限值;臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2恶臭污染物排放标准。

7.项目食堂油烟废气经集气罩收集,通过“静电油烟净化器”装置处理后引至排气筒G4高空排放。油烟排放执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中型规模标准限值。

8.项目厂区内VOCs无组织排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染排放标准》(GB37824-2019)表B.1规定的特别排放限值与广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)中表3厂区内VOCs无组织排放限值的较严

值。厂界臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级新扩改建恶臭污染物厂界标准值；颗粒物、锡及其化合物无组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。

（三）项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）项目危险废物、一般工业固体废物贮存及处置应符合法律法规及国家污染物控制标准要求。一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，并依法处理处置；危险废物贮存场所须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求，危险废物委托有资质的单位进行处理处置。生活垃圾交由环卫部门处理。

（五）建立健全环境风险事故防范应急体系，完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案。加强污染防治、环境风险防控设施的管理和维护，切实防范环境污染事故发生。

（六）项目扩建后，VOCs排放量4.315吨/年，其中有组织排放量3.123吨/年，无组织排放量1.192吨/年。

四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。自《报告表》批复文件批准之日起，项目超过5年方决定开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，你单位应当按照有关规定在配套建设的环境保护设施验收合格后，方可投入生产或者使用。

2025 年 9 月 3 日