

佛山市生态环境局

主动公开

佛环 03 环审〔2024〕64 号

佛山市生态环境局关于佛山市鑫金宝金属制品有限公司新建项目建设项目环境影响报告表的批复

佛山市鑫金宝金属制品有限公司：

你单位报来佛山市景美环境科技有限公司编制的《佛山市鑫金宝金属制品有限公司新建项目建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条第二款第（二）项、第二十二条第一款及第三款的规定，经研究，批复如下：

一、你单位对《报告表》的内容和结论负责，佛山市景美环境科技有限公司对《报告表》承担相应责任。

二、佛山市鑫金宝金属制品有限公司新建项目（以下简称“项目”）位于佛山市顺德区陈村镇岗北工业区伟业大道 5 号自编号三车间 B，年产不锈钢钛金板 5000 吨。项目的规模及工艺见《报告表》。

根据《报告表》的评价结论和广东环境保护工程职业学院对

《报告表》的技术评估结论，结合佛山市生态环境局顺德分局陈村监督管理所对《报告表》的初审意见，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范等环境保护措施，并确保污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列的性质、规模、地点进行建设，从生态环境保护角度可行。

三、你单位应按照《报告表》内容组织实施，落实相应的污染防治措施。

（一）生活污水经三级化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26—2001）第二时段三级标准后排入陈村污水处理厂处理。洗板废水经“化学混凝沉淀+砂滤”处理后达到《水污染物排放限值》（DB 44/26—2001）中的第二时段三级标准排入陈村污水处理厂。

（二）项目不锈钢板镀钛过程中产生镀钛油雾（颗粒物）和恶臭，经真空镀钛炉机械泵连接管道引至高效静电油烟净化器净化处理，处理后引至 15m 高的排气筒 G1 排放。排气筒 G1 的颗粒物排放执行《大气污染物排放限值》（DB 44/27—2001）表 2 工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）二级标准。恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554—93）表 2 恶臭污染物排放标准值。颗粒物无组织排放执行《大气污染物排放限值》（DB 44/27—2001）中表 2 工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）无组织排放监控浓度限值；恶臭无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554—93）表 1 恶臭污染物厂界标准值二级新扩建标准。

(三) 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348—2008) 3 类标准。

(四) 项目危险废物、一般工业固体废物贮存及处置应符合法律法规及国家污染物控制标准要求。一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，并依法处理处置；危险废物贮存场所须满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597—2023) 相关要求，危险废物委托有资质的单位进行处理处置。生活垃圾交由环卫部门处理。

(五) 建立健全环境风险事故防范应急体系，完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案。加强污染防治、环境风险防控设施的管理和维护，切实防范环境污染事故发生。

(六) 项目总量指标为 COD_{Cr} 排放量 0.072t/a，NH₃-N 排放量为 0.009t/a。根据《佛山市人民政府办公室关于印发佛山市排污权有偿使用和交易管理办法的通知》(佛府办〔2020〕19 号)，新增 COD_{Cr}、NH₃-N 需在环评批复后排污许可证申领(变更)前，通过排污权交易取得。

四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化(特别是不利环境影响加重)的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。自《报告表》批复文件批准之日起，项目超过 5 年方决定开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目

竣工后，你单位应当按照有关规定在配套建设的环境保护设施验收合格后，方可投入生产或者使用。

佛山市生态环境局

2024 年 3 月 13 日

抄送：

佛山市生态环境局顺德分局陈村监督管理所，佛山市景美环境科技有限公司。

抄送：

佛山市生态环境局顺德分局陈村监督管理所，佛山市景美环境
科技有限公司。