

佛山市生态环境局

主动公开

佛环 03 环审〔2024〕49 号

佛山市生态环境局关于爱三（佛山）汽车部件有限公司二次改扩建项目环境影响报告表的批复

爱三（佛山）汽车部件有限公司：

你单位报来由佛山市顺德区汇绩环保服务有限公司编制的《爱三（佛山）汽车部件有限公司二次改扩建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条第二款第（二）项、第二十二条第一款及第三款的规定，经研究，批复如下：

一、你单位对报告表的内容和结论负责，佛山市顺德区汇绩环保服务有限公司对报告表承担相应责任。

二、爱三（佛山）汽车部件有限公司位于佛山市顺德区大良街道五沙新辉路 5 号。现有项目审批生产规模为年产碳罐 56 万个、燃油泵 45 万个、进气歧管 4 万个、EV 发动机气门 1200 万个、THR 电子节气门阀体 170 万个、压铸件 200 万个、WJS（制冷产品）41 万个、PCV 件 25 万个、EFP8 配件 300 万件、进气过滤器 35 万个、

EGR 阀门 48 万个。本次拟在原址厂房建筑内进行改扩建，改扩建后，预计年产碳罐 230 万个、燃油泵 200 万个、进气歧管 10 万个、EV 发动机气门 1800 万个、THR 电子节气门阀体 150 万个、压铸件 300 万个、WJS（制冷产品）10 万个、PCV 件 105 万个、进气过滤器 210 万个、EGR 阀门 130 万个、封锁阀 62.4 万台。项目的规模及工艺见报告表内容。

根据报告表的评价结论及广东环境保护工程职业学院对报告表的技术评估结论，结合佛山市生态环境局顺德分局大良监督管理所对报告表的初审意见，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范等环境保护措施，并确保污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，从环境保护角度可行。

三、你单位应按照报告表内容组织实施。

（一）改扩建后，项目食堂污水经“隔油隔渣+静止沉淀”处理后与经三级化粪池预处理的生活污水一并进入企业自建的综合废水处理设施处理；项目工件清洗废水、含切削液废水、压泥废水通过 MVR 蒸发系统处理后，产生的含油废液交有危险废物处置资质的单位处理，其余废水排入企业自建的综合废水处理设施处理；项目地面清洁废水经“隔油隔渣+静置沉淀”预处理后进入企业自建的综合废水处理设施处理。上述废水经综合废水处理设施处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26—2001）第二时段三级标准后，排入五沙污水处理厂进一步处理。项目冷却塔定期排水作为清净下水随雨水管道排放。

（二）项目应落实《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》

(DB 44/2367—2022) 中相应控制要求, 做好物料储存、转移和输送等环节挥发性有机物无组织排放控制, 并采取有效废气收集处理措施, 最大限度减少废气排放影响。

1. 烘料、注塑、粘合废气。项目的烘料、注塑废气经收集后采用“二级活性炭吸附装置”处理后分别通过 FQ—02762、FQ—09554 排气筒排放; 粘合废气经收集后采用“二级活性炭吸附装置”处理后通过 G1 排气筒排放。FQ—02762、FQ—09554 排气筒中非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准 (GB 31572—2015)》中表 4 大气污染物特别排放限值, 臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554—93) 表 2 恶臭污染物排放标准值; G1 排气筒中 TVOC、非甲烷总烃排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367—2022) 中表 1 挥发性有机物排放限值, 臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554—93) 表 2 的排放标准值。

2. 压铸、磨削、研磨、机加工废气。项目压铸、磨削、研磨废气经收集后采用“油雾净化器”处理, 其中压铸废气通过 FQ—02760、FQ—01388 排气筒排放, 磨削、研磨废气通过 FQ—02761、FQ—09552、FQ—09553 排气筒排放; 机加工废气在车间无组织排放。FQ—02760、FQ—01388 排气筒中颗粒物排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》(GB 39726—2020) 表 1 大气污染物排放限值; FQ—02761、FQ—09552、FQ—09553 排气筒中颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放限值》(DB 44/27—2001) 第二时段二级标准。

3. 碳罐填充废气。项目碳罐填充废气经收集过滤处理后通过

FQ—13043 排气筒排放。颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放限值》(DB 44/27—2001) 第二时段二级标准。

4. 退火炉废气。项目退火炉废气通过 FQ—09550 和 FQ—09551 排气筒排放。颗粒物、SO₂、NO_x 排放执行广东省关于贯彻落实《工业炉窑大气污染综合治理方案》的实施意见(粤环函〔2019〕1112 号)中的重点区域排放限值,分别为 30、200、300 毫克/立方米。

5. 抛丸、焊接、塑料破碎废气。项目抛丸废气经收集和除尘器处理后在车间无组织排放;焊接废气和塑料破碎废气在车间无组织排放。

6. 食堂油烟和备用发电机尾气。项目食堂油烟经收集后引入“静电油烟净化器”处理后通过 FQ—02759 排气筒排放;备用柴油发电机尾气通过 FQ—03968 排气筒排放。FQ—02759 排气筒中油烟排放执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB 18483—2001) 中型规模标准;FQ—03968 排气筒中颗粒物、SO₂、NO_x 排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB 44/27—2001) 第二时段二级标准。

7. 各类无组织废气执行标准。项目厂界非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572—2015) 表 9 企业边界大气污染物浓度限值;臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554—93) 表 1 的排放标准值;颗粒物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572—2015) 表 9 企业边界大气污染物浓度限值与广东省《大气污染物排放限值》(DB 44/27—2001) 第二时段无组织排放监控浓度限值的较严值;项目厂区

内挥发性有机物无组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367—2022)的相关控制措施要求及表3的排放限值。

(三)项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348—2008)3类标准。

(四)项目危险废物、一般工业固体废物贮存及处置应符合法律法规及国家污染物控制标准要求。一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，并依法处理处置；危险废物贮存场所须满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597—2023)相关要求，危险废物委托有资质的单位进行处理处置。生活垃圾交由环卫部门处理。

(五)建立并落实突发环境事件应急预案制度，按要求设置事故应急处理设施，落实各项环境风险防范措施。

四、改扩建后，项目综合废水排放量为16945.01吨/年，其中COD_{Cr}排放量为0.678吨/年，氨氮排放量为0.085吨/年，未超出现有项目排放量。改扩建后，项目SO₂排放量为0.106吨/年，未超出现有项目排放量；NO_x排放量为0.990吨/年，新增总量指标0.148吨/年。改扩建前项目已分配VOCs总量指标为0.045吨/年，归真总量为0.994吨/年(其中有组织排放量0.297吨/年，无组织排放量0.697吨/年)，本次改扩建后全厂VOCs总量指标为3.389吨/年(其中有组织排放量1.615吨/年，无组织排放量1.774吨/年)，本次改扩建项目新增VOCs总量指标2.395吨/年。根据《佛山市人民政府办公室关于印发佛山市排污权有偿使用和交易管理办法的通知》(佛府办〔2020〕19

号)，新增 NO_x 需在环评批复后排污许可证申领（变更）前，通过排污权交易取得。

五、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，项目超过5年方决定开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你单位应当依照有关规定申请领取排污许可证，并在配套建设的环境保护设施验收合格后，方可投入生产或者使用。

佛山市生态环境局

2024 年 2 月 20 日

抄送： 佛山市生态环境局顺德分局大良监督管理所，佛山市顺德区汇
绩环保服务有限公司。