

佛山市生态环境局

主动公开

佛环 03 环审〔2024〕25 号

佛山市生态环境局关于佛山市顺德区东亚 汽车部件有限公司改扩建项目 环境影响报告书的批复

佛山市顺德区东亚汽车部件有限公司：

你单位报来由广东顺德环境科学研究院有限公司编制的《佛山市顺德区东亚汽车部件有限公司改扩建项目环境影响报告书》（以下简称报告书）等材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条第二款第（二）项、第二十二條第一款及第三款的规定，经研究，批复如下：

一、你单位对报告书的内容和结论负责，广东顺德环境科学研究院有限公司对报告书承担相应责任。

二、佛山市顺德区东亚汽车部件有限公司位于佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员会顺番公路五沙段 16 号。现有项目审批生产规模为年产汽车塑料部件 18500 万套，其中喷涂件 508 万套。本次改扩建项目拟在现有项目基础上增加产

品种类和数量，扩大注塑和喷涂规模，增加内饰件组装、尾门组装、治具喷粉等工序。改扩建后，年产汽车塑料部件 23000 万套，其中喷涂件 3651 万套。项目的规模及工艺见报告书内容。

根据报告书的评价结论及广东环境保护工程职业学院对报告书的技术评估结论，结合佛山市生态环境局顺德分局大良监督管理所对报告书的初审意见，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范等环境保护措施，并确保污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告书中所列的性质、规模、地点进行建设，从环境保护角度可行。

三、你单位应按照报告书内容组织实施。

（一）项目食堂废水经隔油隔渣后与生活污水一并经预处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB 44/26—2001) 第二时段三级标准后进入顺德科技工业园 A 区（五沙）污水处理厂进一步处理达标后排放。项目间接循环冷却水部分作为水帘机用水和热洁炉废气水喷淋补充用水，其他通过雨水管网直接排放至五沙 5#渠。热洁炉喷淋废水经简单沉淀后循环回用，不外排。水帘机废水（2085 吨/年）定期委托有处理能力的单位处理，应按管理要求做好废水委外处置记录。

（二）项目应落实《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367—2022) 中相应控制要求，做好物料储存、转移和输送等环节挥发性有机物无组织排放控制，并采取有效废气收集处理措施，最大限度减少废气排放影响。

1. 注塑废气、内饰件组装废气。项目注塑废气污染因子

为非甲烷总烃和臭气浓度，厂房一注塑废气经收集后通过“干式过滤+分子筛吸附+催化燃烧”进行处理，通过排气筒（G2）排放；厂房二、厂房三、厂房四注塑废气经收集后通过3套“两级活性炭吸附”处理，通过排气筒（G3、G12、G13）排放。内饰件组装废气污染因子非甲烷总烃、TVOC和臭气浓度经收集后，与厂房一注塑废气一同经“干式过滤+分子筛吸附+催化燃烧”处理后通过排气筒G2排放。排气筒G2非甲烷总烃排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367—2022）表1挥发性有机物排放限值和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572—2015）表4大气污染物排放限值的较严者，TVOC排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367—2022）表1挥发性有机物排放限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554—93）表2恶臭污染物排放限值。排气筒G3、G12、G13的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572—2015）表4大气污染物排放限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554—93）表2恶臭污染物排放限值。

2. 喷涂废气。项目调漆、预处理、喷漆、流平、烘干、枪头清洗、溶剂回收工序产生有机废气、恶臭，喷漆工序另有产生漆雾。涂装一线、二线、三线、四线喷漆废气经密闭负压收集系统收集后经水帘机、过滤棉处理后，与调漆、预处理、流平、烘干、枪头清洗、溶剂回收废气一并通过RTO系统处理后分别通过排气筒G4、G6、G8和G10排放。项目排气筒G4、

G6、G8 和 G10 的总 VOCs、甲苯、二甲苯排放执行《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/816—2010）表 2 中 II 时段排放限值要求；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554—93）表 2 恶臭污染物排放限值；颗粒物、SO₂、NO_x 执行广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27—2001）第二时段二级标准和《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕56 号）中国家重点区域工业炉窑治理要求的较严值。

3. 强冷废气。项目强冷工序会产生少量的有机废气。涂装一线、二线、三线、四线强冷废气经密闭收集进入“两级活性炭吸附”处理后分别通过排气筒 Q1、Q2、Q3、Q4 排放，总 VOCs、甲苯、二甲苯排放执行广东省《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/816—2010）表 2 中 II 时段排放限值要求。

4. 热水炉天然气燃烧废气。项目常压热水炉使用天然气为能源，天然气燃烧废气通过排气筒 G5、G7、G9 和 G11 排放，执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765—2019）表 3 大气污染物特别排放限值。

5. 热洁炉废气、喷粉固化废气。喷粉固化废气和热洁炉废气一同经过“水喷淋+干式过滤+电加热催化燃烧”处理后通过 G14 排气筒排放，非甲烷总烃和 TVOC 执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367—2022）表 1 挥发性有机物排放限值，颗粒物执行广东省《大气污染物排放

限值》(DB 44/27—2001)第二时段二级标准和《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉的通知》(环大气〔2019〕56号)中国家重点区域工业炉窑治理要求的较严值,SO₂、NO_x执行《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉的通知》(环大气〔2019〕56号)重点区域工业炉窑治理要求限值。

6. 尾门组装废气。项目尾门组装废气经收集后经“两级活性炭吸附”处理后通过排气筒 Q5 排放,非甲烷总烃和 TVOC 执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367—2022)表 1 挥发性有机物排放限值,臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554—93)表 2 恶臭污染物排放限值。

7. 危废仓废气。项目危险废物产生的非甲烷总烃、TVOC、臭气浓度经单层密闭负压收集进入“两级活性炭吸附”后通过排气筒 W1 排放,非甲烷总烃和 TVOC 执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367—2022)表 1 挥发性有机物排放限值,臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554—93)表 2 恶臭污染物排放限值。

8. 食堂油烟废气。项目食堂油烟废气经油烟净化设备处理后通过排气筒 G15 排放,油烟参照执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB 18483—2001)排放标准限值。

9. 无组织排放废气。项目厂界非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572—2015)表 9 企业边界大气污染物浓度限值;颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标

准》(GB 31572—2015)表 9 企业边界大气污染物浓度限值和广东省《大气污染物排放限值》(DB 44/27—2001)中第二时段无组织排放监控浓度限值较严值；总 VOCs、甲苯、二甲苯排放执行广东省《表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/816—2010)表 3 中无组织排放监控点浓度限值；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554—93)中表 1 新扩改建项目厂界二级标准值。厂区内 VOCs 执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367—2022)表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值。

改扩建前项目已分配 VOCs 总量指标为 3.532 吨/年，归真总量为 51.794 吨/年（其中有组织排放量 29.387 吨/年，无组织排放量 22.407 吨/年），本次改扩建后全厂 VOCs 总量指标为 107.940 吨/年（其中有组织排放量 58.406 吨/年，无组织排放量 49.534 吨/年），本次改扩建项目新增 VOCs 总量指标 56.146 吨/年。改扩建后全厂 SO₂ 总量指标为 0.279 吨/年，NO_x 总量指标为 2.506 吨/年，其中 SO₂ 新增总量指标 0.059 吨/年，NO_x 新增总量指标 1.477 吨/年。根据《佛山市人民政府办公室关于印发佛山市排污权有偿使用和交易管理办法的通知》（佛府办〔2020〕19 号），新增 SO₂ 和 NO_x 需在环评批复后排污许可证申领（变更）前，通过排污权交易取得。

（三）项目北面厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348—2008) 4 类标准，其他厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348—2008) 3 类标准。

（四）项目危险废物、一般工业固体废物贮存及处置应符合法律法规及国家污染物控制标准要求。一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，并依法处理处置；危险废物贮存场所须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）相关要求，危险废物委托有资质的单位进行处理处置。生活垃圾交由环卫部门处理。

（五）建立并落实突发环境事件应急预案制度，按要求设置事故废水收集设施，落实各项环境风险防范措施。

四、环境影响报告书经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，项目超过5年方决定开工建设的，环境影响报告书应当报我局重新审核。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你单位应当依照有关规定申请领取排污许可证，并在配套建设的环境保护设施验收合格后，方可投入生产或者使用。

佛山市生态环境局

2024年1月29日

抄送： 佛山市生态环境局顺德分局大良监督管理所，广东顺德环境科学研究院有限公司。