

佛山市生态环境局

主动公开

佛环 03 环审〔2023〕98 号

佛山市生态环境局关于佛山天胶新材料有限公司迁扩建项目环境影响报告表的批复

佛山天胶新材料有限公司：

你单位报批的由佛山市怡景环境科技有限公司编制的《佛山天胶新材料有限公司迁扩建项目建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等材料收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条第二款第（二）项、第二十二条第一款及第三款的规定，经研究，批复如下：

一、你单位对报告表的内容和结论负责，佛山市怡景环境科技有限公司对报告表承担相应责任。

二、佛山天胶新材料有限公司迁扩建项目建设项目选址于广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新凯路 8 号潮创园厂房 5 栋 102，搬迁扩建完后拟年生产热熔胶 4500 吨、热熔胶带 270 万平方米。原项目曾取得《佛山市生态环境局关于佛山天胶新材料有限公司新建项目建设项目环境影响报告表的批复》（佛环 03 环审〔2020〕第 0021 号）。项目的规模及工艺见报告表内。

根据报告表的评价结论，生态环境部华南环境科学研究所对报告表技术评估意见，结合佛山市生态环境局顺德分局大良监督管理所对报告表的初审意见，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范等环境保护措施，并确保污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，从生态环境保护角度可行。

三、你单位应按照报告表内容组织实施。项目生活污水排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26—2001）第二时段三级标准，生活污水处理达标后通过市政污水管网排入五沙污水处理厂。项目生产废水定期委托有相关处理能力单位处置，并做好废水委外处理的台账记录，确保得到合法妥善处理。落实《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367—2022）中相应控制要求。做好物料储存、转移和输送等环节挥发性有机物无组织排放控制，并采取有效废气收集处理措施，最大限度减少废气排放影响。搅拌、抽真空、出料、呼吸有机废气由管道收集；冷却、涂布有机废气由整室负压收集，均经“二级活性炭吸附装置”处理后通过楼顶 43 米高的排气筒（DA001）排放。项目热熔胶（搅拌釜、水环式真空泵、环烷油储罐、冷却等）和热熔胶带生产工序产生的有机废气排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824—2019）表 2 大气污染物特别排放限值和广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367—2022）表 1 挥发性有机物排放限值

的较严值。厂区内 VOCs 无组织排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824—2019）中表 B.1 厂区内 VOCs 无组织特别排放限值与广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367—2022）中表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值的较严值。生产过程中产生恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554—93）表 1 恶臭污染物厂界标准值的二级新扩改建标准和表 2 恶臭污染物排放标准值。

噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）3 类标准。

项目危险废物、一般工业固体废物贮存及处置应符合法律法规及国家污染物控制标准要求。一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，并依法处理处置；危险废物贮存场所须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求，危险废物委托有资质的单位进行处理处置。生活垃圾交由环卫部门处理。

四、本项目 VOCs 年排放量为 0.539 吨，其中有组织年排放量为 0.396 吨，无组织年排放量为 0.143 吨。

五、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，项目超过 5 年方决定开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你单位应当依照有关规定申请领取排污许可证，并在配套建设的环境保护设施验收合格后，方可投入生产或者使用。

佛山市生态环境局

2023 年 8 月 21 日

抄送：佛山市生态环境局顺德分局大良监督管理所，佛山市怡景环境科技有限公司。