

佛山市生态环境局

主动公开

佛环 03 环审〔2023〕157 号

佛山市生态环境局关于佛山市顺德区北滘镇 恒汇昌绝缘材料有限公司迁扩建项目 建设项目环境影响报告表的批复

佛山市顺德区北滘镇恒汇昌绝缘材料有限公司：

你单位报批的由广州颐景环保科技有限公司编制的《佛山市顺德区北滘镇恒汇昌绝缘材料有限公司迁扩建项目建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表）等材料收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条第二款第（二）项、第二十二条第一款及第三款的规定，经研究，批复如下：

一、你单位对报告表的内容和结论负责，广州颐景环保科技有限公司对报告表承担相应责任。

二、佛山市顺德区北滘镇恒汇昌绝缘材料有限公司迁扩建项目选址于广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区三乐东路 28 号华智科创中心 15 栋 101-104 室、201-204 室，拟年产硅树脂玻璃纤维套管 6480 万米、黄腊管 4320 万米、PVC 管 100 万米。项目的规模及工艺见报告表内。

根据报告表的评价结论，广东环境保护工程职业学院对报告表技术评估意见，结合佛山市生态环境局顺德分局北滘监督管理所对报告表的初审意见，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范等环境保护措施，并确保污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，从生态环境保护角度可行。

你单位应按照报告表内容组织实施。项目生活污水排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26—2001）第二时段三级标准，生活污水处理达标后通过市政污水管网排入北滘污水处理厂；项目直接冷却水不添加除垢剂或其他药剂，经定期捞渣、补充水份后循环使用，不外排；喷淋塔水箱定期更换产生的废水作为零星废水交由有相应废水处理能力的单位处理，不外排。

做好物料储存、转移和输送等环节挥发性有机物无组织排放控制，并采取有效废气收集处理措施，最大限度减少废气排放影响。挤出、印字、搅拌、涂油及烘干工序产生的有机废气经集气罩收集后收集后一同引入“水喷淋+干式过滤+两级活性炭吸附”处理达标后引至 72 米 G1 排气筒达标排放。项目挤出、印字、搅拌、涂油及烘干工序的非甲烷总烃有组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367—2022）表 1 挥发性有机物排放限值、《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616—2022）表 1 大气污染物排放限值以及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572—2015）表 4 大气污染物排放限值的较

严值,无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572—2015)表 9 企业边界大气污染物浓度限值,TVOC、苯系物有组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367—2022)表 1 挥发性有机物排放限值,厂区内挥发性有机物无组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367—2022)表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值;总 VOCs 排放执行广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/815—2010)表 2 凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平板印刷中第 II 时段标准限值及表 3 无组织排放监控点浓度限值;臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554—93)中表 1 恶臭污染物厂界标准值的二级新扩改建标准及表 2 恶臭污染物排放标准值。项目打纱、编织工序排放的颗粒物、玻璃棉尘执行广东省《大气污染物排放限值》(DB 44/27—2001)第二时段无组织排放监控浓度限值;项目破碎、PVC 树脂粉投料工序排放的颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》(DB 44/27—2001)第二时段无组织排放监控浓度限值。项目 VOCs 年排放量为 3.2077 吨,其中有组织年排放量为 2.3421 吨,无组织年排放量为 0.8656 吨。

噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348—2008)中 3 类标准。

项目危险废物、一般工业固体废物贮存及处置应符合法律法规及国家污染物控制标准要求。一般工业固体废物贮存过程应满足相应防

渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，并依法处理处置；危险废物贮存场所须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）相关要求，危险废物委托有资质的单位进行处理处置。生活垃圾交由环卫部门处理。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，项目超过5年方决定开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你单位应当依照有关规定申请领取排污许可证，并在配套建设的环境保护设施验收合格后，方可投入生产或者使用。

佛山市生态环境局

2023年12月6日

抄送：佛山市生态环境局顺德分局北滘监督管理所，广州颐景环保科技有限公司。