

佛山市生态环境局

主动公开

佛环 03 环审〔2023〕130 号

佛山市生态环境局关于佛山海懿材料技术有限公司新建项目建设项目环境影响报告表的批复

佛山海懿材料技术有限公司：

你单位报批的《佛山海懿材料技术有限公司新建项目建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表）等收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条第二款第（二）项、第二十二条第一款及第三款的规定，经研究，批复如下：

一、你单位对报告表的内容和结论负责，江西鑫环科创环保科技有限公司对报告表承担相应责任。

二、佛山海懿材料技术有限公司新建项目选址于广东省佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区杏坛工业区科技五路 1 号华康楼 5 栋 802，项目年产水性吸墨涂料 350 吨、水性离型涂料 250 吨。项目的规模及工艺见报告表内。

根据报告表的评价结论及生态环境部华南环境科学研究所对报告表的技术评估结论，结合佛山市生态环境局顺德分局杏坛监督管理所对报告表的初审意见，在全面落实报告表提出的各项

污染防治和环境风险防范等环境保护措施，并确保污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，从环境保护角度可行。

三、你公司应按照报告表内容组织实施。项目生活污水经三级化粪池处理后，达到广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26—2001）中第二时段三级标准后，经市政污水管网排入杏坛污水处理厂处理，尾水排入顺德支流。部分设备清洗废水回用于生产，其余设备清洗废水和实验室清洗废水、地面冲洗水由储存罐暂存，定期交由佛山市顺德区绿点废水回收处理有限公司外运处理。

做好物料储存、转移和输送等环节挥发性有机物无组织排放控制，并采取有效废气收集处理措施，最大限度减少废气排放影响。生产和实验过程中产生的有机废气经“集气罩+帘幕”收集，烘箱烘烤废气经管道收集，一并经配套“二级活性炭吸附”废气处理设施后引至排气筒排放。项目分散、搅拌和测试工序产生的NMCH有组织排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824—2019）表 2 大气污染物特别排放限值；无组织排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824—2019）附录 B 表 B.1 厂区内 NMHC 的特别排放限值。项目产生的颗粒物有组织排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824—2019）表 2 大气污染物特别排放限值；无组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27—2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554—93）中表 2 恶臭污染物排放标准值和表 1

恶臭污染物厂界标准值的二级新扩改建标准。项目新增 VOCs 有组织排放量为 0.2984t/a，无组织排放量为 0.6078t/a。

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348—2008) 中的 3 类标准。

项目危险废物、一般工业固体废物贮存及处置应符合法律法规及国家污染物控制标准要求。一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，并依法处理处置；危险废物贮存场所须满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597—2023) 相关要求，危险废物委托有资质的单位进行处理处置。生活垃圾交由环卫部门处理。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，项目超过 5 年方决定开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你单位应当依照有关规定申请领取排污许可证，并在配套建设的环境保护设施验收合格后，方可投入生产或者使用。

佛山市生态环境局

2023 年 11 月 1 日

抄送： 佛山市生态环境局顺德分局杏坛监督管理所，江西鑫环科创环保科技有限公司。