

佛山市生态环境局

主动公开

佛环 03 环审〔2024〕258 号

佛山市生态环境局关于佛山市新得雅科技有限责任公司新建项目环境影响报告书的批复

佛山市新得雅科技有限责任公司：

你单位报来由广东德诺环保科技有限公司编制的《佛山市新得雅科技有限责任公司新建项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）等材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条第二款第（一）项、第二十二条第一款及第三款的规定，经研究，批复如下：

一、你单位对《报告书》的内容和结论负责，广东德诺环保科技有限公司对《报告书》承担相应责任。

二、佛山市新得雅科技有限责任公司新建项目（以下简称项目）位于顺德区容桂街道华口社区昌宝东路三横路 3 号 801 和 901，主要从事塑料配件的加工。项目计划年产塑料配件 4950 万件。项目的规模及工艺见《报告书》。

根据《报告书》的评价结论、专家组对《报告书》的评审意见，结合佛山市生态环境局顺德分局容桂监督管理所对《报告书》

的初审意见，在全面落实《报告书》提出的各项污染防治和环境风险防范等环境保护措施，并确保污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告书》中所列的性质、规模、地点进行建设，从生态环境保护角度可行。

三、你单位应按照《报告书》内容组织实施，落实相应的污染防治措施。

（一）生活污水经预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26—2001）第二时段三级标准后排入容桂第二污水处理厂处理。水帘柜和喷淋塔废水收集后交有处理能力单位回收处理，并应做好转移过程台账记录，确保合法、妥善处理。

（二）落实《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367—2022）中相应控制要求，做好物料储存、转移和输送等环节挥发性有机物无组织排放控制，并采取有效废气收集处理措施，最大限度减少废气排放影响。

1. 注塑废气经集气罩收集，调漆房、喷漆车间的观察通道、上下件车间和真空镀膜车间废气经整室收集后，一并通过“干式过滤器+活性炭吸附”处理后经排气筒（DA001）高空排放。其中，非甲烷总烃、TVOC有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572—2015，含2024年修改单）中表4大气污染物排放限值和广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367—2022）中表1挥发性有机物排放限值的较严值；颗粒物有组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27—2001）第二时段二级标准。

2. 内层喷漆车间喷漆、流平、固化和清洗喷枪等工序产生的废气经微正压整室收集后通过“干式过滤柜/气旋水帘柜+气旋喷淋塔+干式过滤器+蓄热催化燃烧”处理后通过排气筒(DA002)高空排放。其中,非甲烷总烃、TVOC有组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367—2022)中表1挥发性有机物排放限值;颗粒物有组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》(DB 44/27—2001)第二时段二级标准。

3. 厂区内VOCs无组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367—2022)中表3厂区内VOCs无组织排放限值。颗粒物无组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》(DB 44/27—2001)中第二时段无组织排放监控浓度限值。恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554—93)中表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建项目标准限值及表2恶臭污染物排放标准值。

(三)厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348—2008)中厂界噪声排放限值的3类标准。

(四)项目危险废物、一般工业固体废物贮存及处置应符合法律法规及国家污染物控制标准要求。一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求,并依法处理处置;危险废物贮存场所须满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597—2023)相关要求,危险废物委托有资质的单位进行处理处置。生活垃圾交由环卫部门处理。

（五）建立健全环境风险事故防范应急体系，完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案。加强污染防治、环境风险防控设施的管理和维护，设置足够容积的废水事故应急池，切实防范环境污染事故发生。

（六）项目 VOCs（含非甲烷总烃）排放量为 5.842 吨/年，其中有组织排放量为 5.054 吨/年，无组织排放量为 0.788 吨/年。

四、《报告书》经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。自《报告书》批复文件批准之日起，项目超过 5 年方决定开工建设的，《报告书》应当报我局重新审核。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，你单位应当按照有关规定向我局申请领取排污许可证，并在配套建设的环境保护设施验收合格后，方可投入生产或者使用。

佛山市生态环境局

2024 年 8 月 26 日

抄送：佛山市生态环境局顺德分局容桂监督管理所，广东德诺环保科技有限公司。