

佛山市生态环境局关于佛山市健乾塑料制品有限公司建设项目环境影响报告表的批复

佛山市健乾塑料制品有限公司：

你单位报来由蓝瀚（广东）生态环境科技有限公司编制的《佛山市健乾塑料制品有限公司建设项目报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条第二款第（二）项、第二十二条第一款及第三款的规定，经研究，批复如下：

一、你单位对《报告表》的内容和结论负责，蓝瀚（广东）生态环境科技有限公司对《报告表》承担相应责任。

二、佛山市健乾塑料制品有限公司建设项目位于佛山市顺德区北滘镇顺江社区三乐东路 28 号华智科创中心 18 栋 103 室之一。按照《报告表》，本项目年产塑料杯 200 吨、塑料盒 200 吨和色母 10 吨。项目的规模及工艺见《报告表》。

根据《报告表》的评价结论以及广东环境保护工程职业学院对《报告表》的技术评估结论，在全面落实《报告表》提出的各

项污染防治和环境风险防范等环境保护措施，并确保污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列的性质、规模、地点进行建设，从环境保护角度可行。

三、你单位应按照《报告表》内容组织实施，落实相应的污染防治措施。

（一）生活污水经三级化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准后排入北滘污水处理厂处理。

（二）落实《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367-2022）中相应控制要求，做好物料储存、转移和输送等环节挥发性有机物无组织排放控制，并采取有效废气收集处理措施，最大限度减少废气排放影响。项目挤出、压片和吸塑成型工序产生的有机废气经半密闭集气罩收集至一套“活性炭吸附装置”处理后通过排气筒 DA001 排放。项目非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放限值》（GB31572-2015，含 2024 年修改单）表 4 排放限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》

（GB14554-93）中表 2 排气筒臭气浓度排放要求。厂内非甲烷总烃无组织排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值。投料、混料、破碎工序产生的塑料粉尘排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》

(GB14554-1993) 中表 1 恶臭污染物厂界标准值的二级新扩改建标准。

(三) 本项目营运期边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中的 3 类标准。

(四) 项目危险废物、一般工业固体废物贮存及处置应符合法律法规及国家污染物控制标准要求。一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，并依法处理处置；危险废物贮存场所须满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) 相关要求，危险废物委托有资质的单位进行处理处置。生活垃圾交由环卫部门处理。

(五) 建立健全环境风险事故防范应急体系，完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案。加强污染防治、环境风险防控设施的管理和维护，切实防范环境污染事故发生。

(六) 项目挥发性有机物 (VOCs) 总量为 1.421t/a，其中有组织排放量为 0.684t/a，无组织排放量为 0.737t/a。

四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。自《报告表》批复文件批准之日起，项目超过 5 年方决定开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目

竣工后，你单位应当按照有关规定在配套建设的环境保护设施验收合格后，方可投入生产或者使用。

2024 年 9 月 12 日

抄送：蓝瀚（广东）生态环境科技有限公司