

佛山市生态环境局关于和曦细胞实验室新建 项目环境影响报告表的批复

佛山市顺德区美荟管理服务有限公司：

你单位报来由粤鼎技术（佛山）有限公司编制的《和曦细胞实验室新建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条第二款第（二）项、第二十二条第一款及第三款的规定，经研究，批复如下：

一、你单位对《报告表》的内容和结论负责，粤鼎技术（佛山）有限公司对《报告表》承担相应责任。

二、和曦细胞实验室新建项目位于佛山市顺德区北滘镇君兰社区君岭路 6 号第 3 层。按照《报告表》，主要从事细胞制品的研发，年产细胞制品量 1000 管（1-1.5mL/管）和 1000 袋（5-50mL/袋）。项目的规模及工艺见《报告表》。

根据《报告表》的评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范等环境保护措施，并确保污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列的性质、规模、地点进行建设，从环境保护角度可行。

三、你单位应按照《报告表》内容组织实施，落实相应的污染防治措施。

（一）本项目产生的综合废水（生活污水、实验服清洗废水、实验器材第二道和第三道清洗废水、研发及检测人员洗手废水和实验室地面清洁废水）依托美和门诊部的污水处理站预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中“表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值”的预处理标准后，经市政管网进入北滘污水处理厂集中处理。纯水制备过程得到的浓水经雨水管网排入附近内河涌。

（二）落实《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367-2022）中相应控制要求，做好物料储存、转移和输送等环节挥发性有机物无组织排放控制，并采取有效废气收集处理措施，最大限度减少废气排放影响。项目实验区、洁净区和种子细胞制备区的废气分别通过生物安全柜和室内排风系统整室收集，分离提取、种子细胞建库、主细胞库建库、工作细胞库建库工序、实验室消毒工序、接种工序产生的实验废气经收集后，采用“高效过滤器+活性炭吸附”处理达标后通过排气筒高空排放。项目产生的NMHC、TVOC有组织排放执行广东省地方标准《固定污染源挥

发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表1中TVOC和非甲烷总烃的排放限值;气溶胶(颗粒物)有组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中的颗粒物第二时段二级标准;臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2恶臭污染物排放标准值。厂界臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准;气溶胶(颗粒物)厂界无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中的颗粒物第二时段无组织排放监控浓度限值。厂区内NMHC无组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表3厂区内VOCs无组织排放限值。

(三)本项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区排放限值(昼间60dB(A),夜间50dB(A))。

(四)项目危险废物、一般工业固体废物贮存及处置应符合法律法规及国家污染物控制标准要求。一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求,并依法处理处置;危险废物贮存场所须满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)相关要求,危险废物委托有资质的单位进行处理处置。生活垃圾交由环卫部门处理。

（五）建立健全环境风险事故防范应急体系，完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案。加强污染防治、环境风险防控设施的管理和维护，切实防范环境污染事故发生。

（六）项目挥发性有机物（VOCs）总量为 0.049 吨/年，其中有组织排放量为 0.040 吨/年，无组织排放量为 0.009 吨/年。

四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。自《报告表》批复文件批准之日起，项目超过 5 年方决定开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，你单位应当按照有关规定在配套建设的环境保护设施验收合格后，方可投入生产或者使用。

2026 年 3 月 13 日

抄送：粤鼎技术（佛山）有限公司