

佛山市生态环境局关于广东长珠新材料科技有限公司改扩建项目环境影响报告表的批复

广东长珠新材料科技有限公司：

你单位报来由广东志蓝环保科技有限公司编制的《广东长珠新材料科技有限公司改扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条第二款第（二）项、第二十二条第一款及第三款的规定，经研究，批复如下：

一、你单位对《报告表》的内容和结论负责，广东志蓝环保科技有限公司对《报告表》承担相应责任。

二、广东长珠新材料科技有限公司改扩建项目位于佛山市顺德区北滘镇西海村西安围梁场工业区 7 号之一，扩建后年产钢化玻璃 50 万件建设项目。项目的规模及工艺见《报告表》。

根据《报告表》的评价结论以及广东环境保护工程职业学院对《报告表》的技术评估结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范等环境保护措施，并确保污染物排放

稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列的性质、规模、地点进行建设，从环境保护角度可行。

三、你单位应按照《报告表》内容组织实施，落实相应的污染防治措施。

（一）生活污水经三级化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准后排入群力围污水处理厂处理。

（二）落实《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367-2022）中相应控制要求，做好物料储存、转移和输送等环节挥发性有机物无组织排放控制，并采取有效废气收集处理措施，最大限度减少废气排放影响。项目喷漆、烘干废气经整室密闭收集后引至“水帘柜+喷淋塔+活性炭吸附”治理设施后通过排气筒 FQ-15137 排放；批胶废气经整室密闭收集后引至“活性炭吸附”治理设施处理后通过排气筒 FQ-15132 排放；造粒、挤出废气经密闭集气罩收集后引至“活性炭吸附”治理设施处理后通过排气筒 FQ-15133 排放；丝印清洁废气通过整室收集，烘干废气经密闭管道收集后通过“活性炭吸附”处理后通过 15m 高排气筒 G7 进行排放。项目 NMHC 有组织排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机化合物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 1 NMHC 排放限值、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 修改单）中表 4 大气污染物排放限值和广东省地方标准《固定污染源挥发性有机化合物综合排放标准》（DB44/2367-2022）的较严值、《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表 1 大气污染物排放限值；总 VOCs 有组织排

放执行广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表2第II时段丝网印刷标准；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。颗粒物、氯乙烯、HCl执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段排放限值。厂界VOCs无组织排放执行广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表3无组织排放标准；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值的二级新扩改建标准；颗粒物、氯乙烯、HCl执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值。厂区内NMHC排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机化合物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表3无组织排放限值及《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表A.1无组织排放限值的较严值。

（三）厂界东、南、北面执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，西面执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。

（四）项目危险废物、一般工业固体废物贮存及处置应符合法律法规及国家污染物控制标准要求。一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，并依法处理处置；危险废物贮存场所须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，危险废物委托有资质的单位进行处理处置。生活垃圾交由环卫部门处理。

（五）建立健全环境风险事故防范应急体系，完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案。加强污染防治、环境风险防控设施的管理和维护。

（六）项目改扩建后挥发性有机物（非甲烷总烃）总量指标为 3.663t/a，新增年排放量为 0.182t/a，其中有组织排放量为 1.666t/a，新增年排放量为 0.085t/a；无组织排放量为 1.997t/a，新增年排放量为 0.097t/a。

四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。自《报告表》批复文件批准之日起，项目超过 5 年方决定开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，你单位应当按照有关规定在配套建设的环境保护设施验收合格后，方可投入生产或者使用。

2024 年 7 月 16 日

抄送：广东志蓝环保科技有限公司